



Handläggare
Per Gustafsson, 0456-816082
per.gustafsson@solvesborg.se

Provgrävningar Ljungaviken 4

Provgropar har grävt med syfte att kontrollera markens beskaffenhet och eventuellt grundvatten. Samtliga provgropar är grävda till ett djup av 2-2,3 meter. Inget grundvatten fanns inom denna nivå i någon provgrop.

Topplager varierande mellan tunt humuslager till cirka 20 cm matjord

Provgrop 1



Ingen fuktighet

Provgrop 1 material



Sand

Provgrop 2



Ingen fuktighet

Provgrop 2 material



Sand

Provgrop 3



Ingen fuktighet

Provgrop 3 material



Sand med inslag av silt

Provgrop 4



Ingen fuktighet

Provgrop 4 material



Sand med inslag av silt

Provgrop 5



Ingen fuktighet

Provgrop 5 material



Sand med litet inslag av silt

Provgrop 6



Lätt fuktigt

Provgrop 6 material



Till störst del lera med mindre lager av sand

Provgrop 7



Ingen fuktighet

Provgrop 7 material



Sand

Provgrop 8



Ingen fuktighet

Provgrop 8 material



Jord och styv lera

